POSTUP REALIZACE TEPELNÉHO ČERPADLA

Investor si stáhne v sekci „dokumenty ke stažení“- formulář pro „zjednodušený výpočet tepelných ztrát“

1) Vyplnit dle přiloženého textu a odeslat zpět
2) Vypracování předběžné nabídky + (konzultace v místě montáže)

PO AKCEPTOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY ZÁKAZNÍKEM NÁSLEDUJÍ TYTO ÚKONY

3) Vypracování podrobné cenové nabídky včetně práce
4) Podání žádosti na ČEZ – žádost o připojení tepel. čerpadla (formulář ke stažení)
5 Doložení podkladů pro kotlíkovou dotaci (je-li žádána) – objednávka, foto, revize kotle
6) Vypracování smlouvy o dílo + podpis smlouvy (fyzicky na papír. dokument) + termín real.
7) Zaplacení zálohové faktury
8) Objednání odsouhlasené vnitřní a venkovní jednotky (sestavy)
9) Zajištění stavební připravenosti pro instalaci T.Č. investorem (zašleme přísl. podklady)
10) Montáž zařízení v místě u investora
11) Podepsání předávacího protokolu
12) Poslání žádosti o schválení instalace – NIBE
13) El. Revize dodaného zařízení
14) Zaplacení koncové faktury za dílo dle smlouvy
15) Vyplnění předávacího protokolu o instalaci T.Č. + k dotaci vyplnění přísl. Dokumentů.
16) Žádost ČEZ o změnu sazby na vytápění T.Č. D 57 d – 20 hod N.T. / 4 hod V.T.
17) Předání komplet dokumentace k realizované zakázce

Zeleně označené položky

1) ČEZ

ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ T.Č.

- formulář: Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
- vyplněný formulář odešlete na info@cezdistribuce.cz (nebo osobně na zákaznické centrum ČEZ)
- Zákaznická linka ČEZ 840 840 840

PŘIHLÁŠENÍ – ZÍSKÁNÍ SAZBY

- provádí se po dokončení instalace TČ
- s sebou:

1) Výpočet tepelných ztrát
2) Revize – dokument obdržíte od nás
3) Protokol o instalaci TČ – obdržíte od nás

2) TEPELNÉ ZTRÁTY

- doložit tepelné ztráty případně vyplnit níže přiložený formulář
- formulář: Zjednodušený návrh na výpočet tepelných ztrát

3) KOTLÍKOVÁ DOTACE

- Pro zajištění kotlíkové dotace je potřeba doložit následující:
  1) fotky stávajícího kotle + prázdného místa po jeho demontáži
  2) doklad o technické kontrole původního kotle (revize). V případě, že na kotel není udělaná revize, pomůžeme nechat zpracovat (cena 1. 390,--Kč bez DPH)
  3) doklad o likvidaci kotle
  4) vyplněnou objednávku

  - Typlt – formulář: protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu – doložit následující:
  1) Starý kotel – výrobní štítek
  2) Fotky TČ – výrobní štítek, celková instalace, vnitřní převodní instalace, venkovní jednotka

4) CENOVÁ NABÍDKA + SMLOUVA

  - doložit fakturační údaje:
  1) jméno + příjmení
  2) adresa
  3) IČ / DIČ (bude-li na firmu)
  4) telefonní číslo
  5) emailová adresa

  - pro sepsání smlouvy doložit:
  1) jméno + příjmení
  2) adresa trvalého pobytu
  3) datum narození
  4) telefonní číslo
  5) emailová adresa
  6) adresa místa instalace, pokud se neshoduje s adresou trvalého pobytu

  Seznam příloh smlouvy o dílo:
  1) Potvrzená cenová nabídka
  2) Všeobecné záruční podmínky výrobce
  3) Předávací protokol

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Níže uvedené je nutné zajistit před instalací tepelného čerpadla (dle dohody lze i tyto úkony zajistit prostřednictvím naší firmy)
Z HLAVNÍHO ROZVADĚČE PŘIVÉST NAPÁJENÍ DO MÍSTA USAZENÍ VNIŘNÍ JEDNOTKY VVM
Přívod CYKY-J 5 x 2,5 – 4 mm2
Ovládací kabel HDO CYKY 3 x 1,5 mm2
Kabel k proud. snímačům 4x0,5–0,75 mm2 (TRONIC-CY/LiY-CY/4 x 0,75 stíněný)
DLE TYPU A VÝKONU T.ČERPADLA (F 2040 / F 2120) , (podle příslušných technických parametrů a podkladů po domluveném návrhu jednotky), PŘIPRAVIT ZÁKLAD pro STABILNÍ UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY. Případně lze objednat pozinkovanou konzoli na ZEM / ZEĎ (není součástí T.Č)

JE NUTNÉ ZAJISTIT VHODNÝ PŘÍJEZD A PŘÍSTUP PRO DOPRAVU OBOU JEDNOTEK DO MÍSTA JEJICH UMÍSTĚNÍ !!!

K venkovní jednotce je nutno zajistit odtok pro odvod kondenzátu, který vzniká při odtávání výparníku. V případě že napojení odvodu kondenzátu bude provedeno na domovní odpad (ČOV, kanalizace, domácí čistička odpadních vod, septik), musí být tak učiněno přes „SIFON“. Z důvodu zabránění vniknutí agresivních výparů do venkovní jednotky. Hrozí reálné poškození výparníku a jeho následné prorezavění čímž dojde k poškození venkovní jednotky. Na tento jev se nevztahuje jakákoli záruka a NELZE UPLATNIT jakoukoli reklamaci.!!! Přívod odpadu pro dopojení venkovní jednotky na odvod kondenzátu provádí investor a dodavatelská firma za toto nenese žádnou odpovědnost, pokud není v dodatku smlouvy uvedeno jinak.

Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost pro provádění díla (zhotovení základů a odpadů pro venkovní jednotku (KG potrubí 110 přes sifon), pro vnitřní systémovou jednotku odpad (HT potrubí 32), vyhrazené místo pro usazení vnitřní jednotky VVM, přístup do objektu v místě montáže, připojení na inženýrské sítě, Přívodní kabel vedený z hlavního rozvaděče do místa umístění vnitřní jednotky CYKY-J 5x2,5-4 mm2 bude jištěn třípólovým jističem 20 A, zapojený přes proudový chránič 25 A s vybavovacím proudem 30 mA. Souběžně s tímto přivést kabel CYKY 3x1,5 mm2 (blokování HDO) a kabel k proudovým snímačům 4x0,5-0,75 mm2

USAZENÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY RUČNĚ DO cca 85 cm, NAD 85 cm je nutno domluvit s dodavatelskou firmou zajištění vhodného zdvihacího zařízení případně součinnost více lidí.

zajišťuje investor